

## 关于 2020 年 9 月 11 日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对下列建设项目环境影响报告书（表）作出批复决定。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响报告书（表）的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局。

公示时间：2020 年 9 月 11 日起 5 个工作日

通讯地址：临夏市新华街州政府统办楼九楼 （731100）      电 话：0930-6241668

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

| 项目名称                                                               | 建设地点                                                               | 建设单位                                          | 环境影响评价机构                                      | 项目概况                                                                                                                                  | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施                                                                                                                                                                                                                                                                 | 相关承诺文件 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 甘 肃<br>黄 河<br>炳 灵<br>丹 霞<br>旅 游<br>区 天<br>缝 大<br>裂 谷<br>景 区<br>建 设 | 甘 肃<br>省 临<br>夏 州<br>永 靖<br>县 炳<br>灵 寺<br>石 窟<br>北 侧<br>大 寺<br>沟 支 | 甘 肃<br>黄 河<br>丹 霞<br>旅 游<br>股 份<br>有 限<br>公 司 | 兰 州<br>洁 华<br>环 境<br>评 价<br>咨 询<br>有 限<br>公 司 | 该项目为新建项目，建设地点位于甘肃省临夏回族自治州永靖县炳灵寺石窟北侧大寺沟支沟内，西接积石山县安集乡、东临刘家峡水库，占地面积 108860m <sup>2</sup> 。主要建设内容为旅游活动配套设施，分为主体工程、公用工程和环保工程等。项目总投资 2500 万 | <p>项目建设应严格遵守国家生态环境保护法律法规要求，不得对湿地自然保护区生态环境和黄河干流河道造成污染和破坏，要严格执行环保“三同时”制度，做到环保投资及时足额到位，认真落实《报告表》中提出的各项生态保护和恢复治理措施。</p> <p>（一）强化生态环境保护工作。项目建设过程中，应严格落实《报告表》提出的生态保护和恢复治理措施，加强施工管理，严格控制施工作业面积，严格控制生态影响范围，注意保护动植物。施工场地设置排水沟，用草席、砂袋、挡土墙对开挖坡面进行防护，减少水土流失。</p> <p>（二）加强水污染防治。施工废水沉淀处理后回用，施工期设备</p> |        |

|    |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目 | 沟 |  |  | <p>元，环保投资为 33 万元，占项目总投资的 1.32%。</p> <p>冲洗水经沉淀池处理后用于施工场地泼洒降尘，不外排。运营期生活污水经化粪池处理后拉运至附近城镇污水处理厂处理。</p> <p>（三）加强废气污染防治措施。施工过程中强化遮盖、洒水等降尘措施，土石方开挖设置围栏并做到即挖即填，减少扬尘影响。运营期垃圾收集点垃圾采用密闭容器收集，及时由环卫部门清运处置，有效降低恶臭对外环境的影响。</p> <p>（四）加强噪声污染防治。施工期进一步优化施工工艺和施工布局，选用低噪声机械，合理安排施工时间和车辆进出场地的行驶路线，确保噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求。运营期选用低噪声设备并采取基础减震措施，确保运营期声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求。</p> <p>（五）加强固体废物污染防治。施工过程中产生的建筑垃圾收集后运至政府指定建筑垃圾处置场所处置，不得随意处置，生活垃圾收集后定期由环卫部门清运。加强运营期固体废物管理，生活垃圾集中收集拉运至当地生活垃圾填埋场填埋，不得造成环境污染。</p> |  |
|----|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|